



STOPA FUNDAMENTOWA RAMY SF-C, D, E, f, H, I.
BxLxH=100x100x30cm
PRZEKRÓJ A1-A1
Ilość= 6 szt.



WYKAZ ZBROJENIA

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia										Kształt pręta. Uwagi.
Nr pręta	Gat. stali	Długość	Ilość	Długość łączna prętów						
				A-IIIIN						
				Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16		
				m						
1	Ø [mm]	m	szt.							wg rys.
2	16	1,600	36							wg rys.
3	6	1,480	72	106,56						wg rys.
4	16	12,000	17							wg rys.
5	6	0,900	250	225,00						wg rys.
6	10	0,740	230	170,20						wg rys.
7	10	12,000	28	336,00						wg rys.
8	6	0,940	230	216,20						wg rys.
9	12	2,150	230							wg rys.
10	12	2,200	23							wg rys.
11	12	1,040	23							wg rys.
12	10	12,000	30							wg rys.
Razem			m	547,76	0,00	866,20	569,02	364,56		
Masa jednostkowa			kg/m	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58		
Masa Ø			kg	121,6	0,0	534,4	505,3	576,0		
Ogółem			kg	1737,3						

BxH=25x30 cm
Ława C-A L=6,7m
Ława C-D L=5,3m
Ława E-D L=8,3m
Ława E-F L=5,7m
Ława F-H L=8,3m
Ława H-I L=5,3m
Ława I-K L=6,7m



ELEMENTY ŻELBETOWE:

BETON C25/30, W10

STAL ZBROJENIOWA:

zbrojenie główne: A-IIIIN (RB500W)

zbrojenie rozdzielcze: A-IIIIN (RB500W)

OTULENIE: c = 30mm

UWAGA:

Wszystkie wymiary należy sprawdzić i dowieść na placu budowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO KONSERWACJI PRZYRODY S.C.
ul. Freczłowa 8, 72-003 Dobra, NIP 8513138392, Regon 320944756

Biuro Konservacji Przyrody S.C.
ul. Freczłowa 8, 72-003 Dobra, NIP 8513138392, Regon 320944756

biuro: ul. Kmiecie Casino 18a
70-467 Szczecin
tel. 608 208 841, 668 027 475
przyrod@bks.szczecin.pl
www.bks.szczecin.pl

STUDIO PROJEKTOWE AB

arch. Marek Amoszczyński, arch. Andrzej Burko

ul. Królowej Jadwigi 23/11a, 70-262 Szczecin

tel: (+48) 91 488 54 24, fax: (+48) 91 431 03 57

email: abstudio.szczecin@gmail.com

S T U D I O

INWESTOR:

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Starzyńskiego 34, 70-506 Szczecin

OBIEKT:

Platforma obserwacyjno – widokowa na Górze Słowińskiej,
Widuchowa, dz. geod. 422, obręb Widuchowa 1
Gmina Widuchowa, Powiat Gryfiński
Województwo Zachodniopomorskie

TEMAT:

Projekt wykonawczy platformy obserwacyjno – widokowej na
Górze Słowińskiej

TYTUŁ RYSUNKU:

ZBROJENIE STÓP ŻELBETOWYCH

FUNKCJA:

IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIENI PODPIS

GŁÓWNY PROJ.:

mgr inż. MARGIN KARPIŃSKI ZAP/0004/P00K/10

OPRACOWANIE:

mgr inż. ARTUR MACZYŃSKI ZAP/0049/PWOK/12

NR PROJEKTU

AB/09/2016

FAZA:

Projekt wykonawczy

BRANŻA:

Konstrukcja

DATA:

IX - X 2016 r.

SKALA

1:20

NR RYS.

K11

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie bez zgody Studia Projektowego AB zabronione.