



III.SP.3210.16.2026.KD

Szczecin, dnia 26 luty 2026 r.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kopalniana 2, 70-761 Szczecin
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

kieruje
ZAPYTANIE O CENĘ
w celu oszacowania wartości zamówienia

Przedmiot zamówienia: Renowacja i uzupełnienie wyposażenia zimowiska dla nietoperzy w dawnej Prochowni w Puszczy Bukowej.

Kod CPV:

- 90721700-4 - Usługi ochrony gatunków zagrożonych
- 03416000-9 - Odpady drzewne
- 77200000-2 – Usługi leśne
- 45421152-4 – Montaż ścianek działowych:
- 45421131-1 – Montaż drzwi
- 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
- 3152300 – Trwałe znaki informacyjne
- 39294100 – Artykuły informacyjne i promocyjne

Szczegóły: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie Renowacja i uzupełnienie wyposażenia zimowiska dla nietoperzy w dawnej Prochowni w Puszczy Bukowej na działce nr 309/3 obręb Radziszewo Las w gminie Stare Czarnowo (wydzielenia 309g i 310a leśnictwo Klucz, Nadleśnictwo Gryfino).

1. Zamówienie obejmuje:

- a) wykonanie prac porządkowych i renowacyjnych,
- b) montaż systemu nawadniającego w 11 bunkrach i 18 pojemników na wodę w 6 bunkrach,
- c) montaż pustaków keramzytowych, stanowiących schronienia dla nietoperzy,
- d) montaż schronów dla nietoperzy,
- e) montaż płacht materiału,
- f) montaż drzwi wewnętrznych lub desek z górnym prześwitem,
- g) zapewnienie nadzoru chiropterologa nad wykonaniem prac.

2. Zakres prac w ramach realizacji zamówienia:

- 1) regeneracja (wyczyszczenie i odmalowanie) lub naprawa opadniętych krat (w razie konieczności) zabezpieczających wejścia 13 bunkrów;
- 2) wymiana 16 kłódek trzpieniowych (na kłódki zewnętrzne - systemu jednego klucza) do krat zabezpieczających wejścia do 13 bunkrów; kłódki antywłamaniowe, o dużej odporności na korozję, trzpień o średnicy min. 10 mm);
- 3) wywóz odpadów budowlanych ze schronów i otaczającego schrony najbliższego otoczenia;
- 4) montaż w 11 bunkrach systemu nawadniającego (rury PCV z kołnierzem) - wyprowadzone przez istniejący komin wentylacyjny oraz dodatkowo w 6 bunkrach pojemniki na wodę - jeden bunkier po 3 pojemniki na wodę – przelewowe / kaskadowe; - ok. 120 x 80 x 45 cm, o pojemności 150 l, wymiary bunkrów: (3 schrony: 18,80 m x 10,80 m; 10 schronów: 8,50 m x 6 m), długość rury i jej średnica (1 zestaw długości ok. 12-15 m średnicy 100 mm);
- 5) montaż w 11 bunkrach drabinek metalowych od wewnątrz do wychodzenia ze schronu (10 szt. – 1,7 m wys., 1 szt. – 1 m wys.);
- 6) montaż w jednym bunkrze przegrody w postaci ścianki z płyty OSB (10,80 m x 2,60 m) z drzwiami z płyty OSB z górnym prześwitem;
- 7) montaż w 13 bunkrach podwieszanych na stropie pustaków keramzytowych (z otworami) stanowiących ukrycia dla nietoperzy - łącznie ok. 48 m² (po 3m² w 10 schronach i po 6m² w 3 schronach);
- 8) montaż schronów dla nietoperzy w 13 bunkrach model Stratmann trocinobetonowa lub inne trocinobetonowe - łącznie 160 szt.;
- 9) montaż na elewacji w 13 bunkrach drewnianych schronów podtynkowych dla nietoperzy (70 x 50 x 4 cm) - łącznie 80 szt.;
- 10) montaż w 13 bunkrach drewnianych (dębowe lub olchowe) schronów szczelinowych dla mopka - łącznie 80 szt.;
- 11) montaż w 13 bunkrach łącznie 32 placht materiału ok. 1-1,2 x 1-1,2m w formie powieszonych na ścianie zasłon;
- 12) montaż w 11 bunkrach wewnętrznych drzwi z płyt OSB lub desek z górnym prześwitem (w 10 schronach: 2,30 m x 1,00 m; w 1 schronie: 2,10 m x 1,60 m);
- 13) montaż na ścianie w 1 bunkrze już zdeponowanych 15 budek trocinobetonowych model Stratmann.
- 14) nadzór chiropterologiczny
- 15) montaż 1 tablicy informacyjnej o zimowisku nietoperzy,
- 16) montaż 1 tablicy informacyjnej projektowej.

Dla właściwej realizacji podanego zakresu prac Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie dysponować specjalistą w zakresie chiropterologii. Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca oraz osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny posiadać kwalifikacje

zawodowe oraz doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na właściwym poziomie.

3. Informacja o wartości usługi

Proszę o przesłanie odpowiedzi z informacją o wartości usługi, wyrażonej w walucie polskiej w cenie netto, celem ustalenia wartości planowanego do udzielenia zamówienia.

4. Termin nadsyłania odpowiedzi.

Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 09 marca 2026 r.

Odpowiedzi złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane

Odpowiedzi należy przesyłać:

-na adres mailowy sekretariat@zpkwz.pl

-osobiście w siedzibie jednostki: ul. Kopalniana 2, 70-761 Szczecin

5. Osoba do kontaktu.

Osoby do kontaktu – Katarzyna Dziubak i Anna Durka:

e-mail: kdziubak@zpkwz.pl, adurka@zpkwz.pl;

tel. 663 087 180, 91 333 80 08, 91 333 80 09

Pytania można także kierować:

- na adres mailowy: sekretariat@zpkwz.pl
- tel. 451 167 450
- osobiście w siedzibie jednostki: ul. Kopalniana 2, 70-761 Szczecin

6. Oświadczenie

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie jest zaproszeniem do podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego

Igor Szakowski
Dyrektor
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego

Igor Szakowski

